



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIAÍSTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Localidad: CORPA

Edificio: Iglesia Parroquial de SANTO DOMINGO DE SILOS

Tipo de Declaración: Protección genérica. Disposición Adicional II de la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid  
Municipal integral



#### Características:

La iglesia de Santo Domingo de Silos de Corpa es un templo de una sola nave cubierto con bóveda de cañón y dividida en 4 tramos. El presbiterio poligonal está elevado sobre gradas.

Edificio del siglo XVII que quedó parcialmente destruido en la guerra civil por lo que se decidió, a través del programa de Regiones Devastadas, su reconstrucción pues existía la información del edificio hasta la línea de cornisa. Debido a la escasa población también se decidió acortar el templo y mantener el atrio norte que era la puerta principal del templo.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID Y LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

#### INTERVENCIONES REALIZADAS:

- Medición instrumentada. En el año 2006 se encarga a GEOCISA un estudio del edificio y la realización de un estudio geológico y geotécnico, además de la colocación de puntos de medición y la medición instrumentada de éstos por espacio de un año.
- Tratamiento de consolidación del terreno. Como resultado de los trabajos antes descritos, se propuso por parte de GEOCISA y se estudió por parte del Departamento de Arquitectura del Obispado la realización de inyecciones de consolidación del terreno bajo la fachada Sur, la que mostraba mayores movimientos según la medición realizada. Esta campaña de trabajos se ha realizado durante los últimos meses de 2008 y primeros de 2009, según proyecto presentado en la Dirección General de Patrimonio Histórico.
- Cosido de la esquina sur-oeste. Por lo dicho en el anterior punto, se redactó un proyecto y se solicitó autorización a la Dirección General para realizar el cosido de esta esquina, lo que se ha ejecutado en el año 2009.

PREVISIÓN DE ACTUACIONES:	Fase I (2010)
	Consolidación estructural del muro sur y arcos fajones
	Reparación de cubiertas
Inversión Año 2010	556.520,48 €
	Fase II
	Recuperación del espacio interior
Inversión	620.000,00 €